

Przedmiar robót

Data: 2020-07-29
Budowa: Rozbudowa budynku wagowego z portiernią i dwoma wagami -
Instalacja c.o., wentylacji i klimatyzacji
Obiekt: Zakład Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej, ul.Krakowska 315d,
Bielsko-Biała
Zamawiający: Zakład Gospodarki Odpadami SA, ul.Krakowska 315d, 43-300
Bielsko-Biała

Kosztorys opracowali:

mgr inż. Lech Słowiński,

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Instalacja c.o., wentylacji i klimatyzacji			
1.1 KNR 217/137/1 Montaż wentylatora ściennego Silent100 CZ lub równoważnego - ANALOGIA R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	2		szt
1.2 Montaż grzejnika elektrycznego PM07-KET o mocy 750W lub równoważnego - KALKULACJA WŁASNA	2		szt
1.3 Montaż grzejnika elektrycznego PM12-KET o mocy 1250W lub równoważnego - KALKULACJA WŁASNA	1		szt
1.4 KNR 728/203/2 Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych w ścianach murowanych, przewód Fi·do 50 mm, grubość ściany: 1 cegła	2		otwór
1.5 KNR 728/203/1 Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych w ścianach murowanych, przewód Fi·do 50 mm, grubość ściany: 1/2 cegły	2		otwór
1.6 KNR 728/305/1 Naprawa tynków, do 0,5 m2	6		miejsce
1.7 Montaż przepustu instalacyjnego dachowego na dachu z blachy trapezowej - KALKULACJA WŁASNA	1		kpl
1.8 KNRW 215/112/1 (1) Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi zew. 20·mm - ODPROWADZENIE SKROPLIN	6		m
1.9 Montaż i uruchomienie układu klimatyzacji typu Multisplit (2 jednostki wewnętrzne Lennox LXVA-RHM09NI + jednostka zewnętrzna Lennox LXA KRMHM20 NO lub równoważne) - KALKULACJA WŁASNA	1		kpl