




PRZĘŚŁO OGRODZENIA

PRZEKRÓJ WIDOK



Panel kratowy VEGA 2D SUPER

Panel zgrzewany z prętów stalowych (poziomych podwójnych i pionowych pojedynczych).

- średnica drutu poziomego (podwójny): 2 x 8 [mm]
- średnica drutu pionowego: 6 [mm]
- wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm]
- szerokość panela: 2500 [mm]
- zakończenie od góry drutami pionowymi o długości 30 [mm]
- wysokość panela 1830 [mm]

UWAGA:

FUNDAMENTY WG RYSUNKU KONSTRUKCYJNEGO

Investor:	ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI S.A. UL. KRAKOWSKA 315d, 43-300 BIELSKO-BIALA		
Temat:	PROJEKT PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH: KONTENERA SOCJALNO-BUDOWEGO, ZADASZONYCH BOKSÓW MAGAZYNOWYCH, MAGAZYNU ODPADÓW, WIATY Z RAMPĄ ROZŁADUNKOWĄ, WAGI SAMOCHODOWEJ ORAZ NIEZBEĐNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ		
Lokalizacja:	BIEŁSKO-BIAŁA, UL. SZYPRÓW: DZIAŁKA nr 1874/19, OBRĘB: 0033 MIĘDZYRZECZE GÓRNE JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: BIEŁSKO-BIAŁA		
Nazwa rysunku:	OGRODZENIE DZIAŁKI - PRZĘŚŁO OGRODZENIA		
Branża : ARCHITEKTURA	Projektant:	mjr inż arch. Ewa Jędraszczyk upr. nr. UAN-VI-1227/10287	
	Sprawdzający:	mjr inż arch. Monika Janiczek-Zygmunt upr. nr. 79808	
Faza opracowania: Projekt wykonawczy	Data opracowania: 04.2021r.	Skala: 1 : 25	Nr rysunku: PW/O/A.6