


ZADASZONE BOKSY MAGAZYNOWE  
- PRZEKRÓJ A-A 1:50



WYMAGANIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE  
DLA PODBUDOWY POSADZKI POD CHUDYM BETONEM:  
-wzrosty modułu odkształcenia gruntu EV2 ≥ 80MPa  
-wskaznik zagęszczenia IS ≥ 1,00  
-wskaznik odkształcenia Io = EV2/EV1 ≤ 2,50

UWAGI:  
- ŚCIANY MIĘDZY BOKSAMI ( W OSIACH "2" , "3" , "4" , "5" )  
WYKONANE DO GÓRNEGO POZIOMU WIENCA  
STANOWIĄCEGO OPARCIE DLA PŁATWI.  
- ŚCIANY W OSIACH "1" I "6" - NA PEŁNĄ WYSOKOŚĆ,  
POWYŻEJ WIENCA WYKONANE JAKO BETONOWE.

Inwestor:  ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI S.A. UL. KRAKOWSKA 315d, 43-300 BIELSKO-BIALA			
Temat:	PROJEKT PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH: KONTENERA SOCJALNO-BIUROWEGO, ZADASZONYCH BOKSÓW MAGAZYNOWYCH, MAGAZYNU ODPADÓW, WIATY Z RAMPĄ ROZŁADUNKOWĄ, WAGI SAMOCHODOWEJ ORAZ NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ		
Lokalizacja:	BIELSKO-BIALA, UL. SZYPRÓW, DZIAŁKA nr 1874/19, OBRĘB: 0033 MIĘDZYRZECZE GÓRNE JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: BIELSKO-BIALA		
Obiekt:	2 - ZADASZONE BOKSY MAGAZYNOWE		
Nazwa rysunku:	PRZEKRÓJ A-A		
Branża : ARCHITEKTURA	Projektant:	mgr inż.arch. Ewa Jędraszczyk upr. nr. UAN-VI-1227/102/87	
	Sprawdzający:	mgr inż.arch. Monika Janiczek-Zygmunt upr. nr. 798/88	
Faza opracowania: Projekt wykonawczy	Data opracowania: kwiecień 2021 r.	Skala: 1 : 50	Nr rysunku: PW/2/A.3
PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARQ4-arch" S.C. 43 - 300 Bielsko - Biala, ul. Żywiecka 132 tel. 33 4966040 e-mail: pracownia @ arch-em.pl			