


WIATA Z RAMPĄ ROZŁADUNKOWĄ  
- PRZEKRÓJ B-B

1:50




płyta fundamentowa żelbetowa gr. 30 cm,  
beton C30/37  
chudy beton C12/15 gr. 15 cm  
pospółka zagęszczona gr. min. 30 cm  
grunt rodzimy po zdjęciu humusu

WYMAGANIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE  
DLA PODBUDOWY POD CHUDYM BETONEM:  
-wzrosty modułu odczyszczenia gruntu EV2 ≥ 80MPa  
-wskaznik zagęszczenia IS ≥ 1,00  
-wskaznik odczyszczenia Io = EV2/EV1 ≤ 2,50

UWAGA:  
ELEMENTY ŻELBETOWE RAMPY Z BETONU B30/37,  
KLASA EKSPozyCJI XD2

**RYSunEK ZAMIEnnY ZA RYSUnEK NR PW/4/A.4**

Investor:  
 ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI S.A.  
UL. KRAKOWSKA 315d, 43-300 BIELSKO-BIALA

Temat:  
 PROJEKT PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH: KONTENERA SÓCJALNO-BUROWEGO, ZADASZONYCH BOKSÓW MAGAZYNOWYCH, MAGAZYNU ODPADÓW, WIATY Z RAMPĄ ROZŁADUNKOWĄ, WAGI SAMOCHODOWEJ ORAZ NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

Lokalizacja:  
BIELSKO-BIALA, UL. SZYPRÓW: DZIAŁKA nr 1874/19,  
OBRĘB: 0033 MIĘDZYRZECZE GÓRNE  
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: BIELSKO-BIALA

Obiekt:  
4 - BUDYNEK WIATY Z RAMPĄ  
ROZŁADUNKOWĄ

Nazwa rysunku:  
PRZEKRÓJ B-B

Branża :  
ARCHITEKTURA  
Projektant:  
mgr inż.arch.  
Ewa Jedraszczyk  
upr. nr: UAN-VI-1227/102/87  
Sprawdzający:  
mgr inż.arch.  
Monika Janiczek-Zygmunt  
upr. nr: 798/88

Faza opracowania:  
Projekt wykonawczy  
Data opracowania:  
styczeń 2023 r.  
Skala:  
1 : 50  
Nr rysunku:  
PW/4/A.4/Z1



PRACOWNIA PROJEKTOWA "Arch-aw" S.C.  
43 - 300 Bielsko - Biala, ul. Żywiecka 132  
e-mail: pracownia @ arch-aw.pl