


BUDYNEK SOCJALNO-BIUROWY  
- PRZEKRÓJ A-A 1:50



**SA** ściany atyki, warstwy od zewnątrz

- tynk silikatowo-silikonowy (patrz załącznik)
- wełna skalna gr. 18 cm typu FRONTROCK PLUS gr. 18 cm
- bloczki betonowe gr. 20 cm
- wełna skalna typu MONROCK MAX gr. 5 cm
- membrana PCV lub EPDM

**SZ** ściany zewnętrzne od poz. +0,28 - gr. 37 cm:

- tynk silikatowo-silikonowy (patrz załącznik)
- wełna skalna gr. 18 cm typu FRONTROCK PLUS gr. 18 cm
- pustak ceramiczny gr. 18,8 cm, np. POROTHERM P+W klasy 20 na zaprawie POROTHERM M100
- tynk cementowo-wapienny


**SC** ściany cokołu od poz. - 0,185 do poz. +0,28 - gr. 35 cm, warstwy od zewnątrz:

- tynk mozaikowy, uzależnienie 1,5 mm
- styropian grafitowy EPS 100-031 gr. 16 cm
- izolacja przeciwwilgociowa, np. masa bitumiczna CERESIT CP44
- bloczki betonowe fundamentowe gr. 20 cm
- tynk cementowo-wapienny (wewnątrz pomieszczeń)

UWAGA:

- istnieje możliwość wykonania ścian fundamentowych i cokołu z bloczków betonowych fundamentowych gr. 20 cm.
- należy zachować ciągłość izolacji przeciwwilgociowych fundamentów, cokołu i posadzki.

RYSUNEK ZAMIENNY ZA RYS. PW/1/A.2

Investor:	 ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI S.A. UL. KRAKOWSKA 315d, 43-300 BIELSKO-BIAŁA		
Temat:	 PROJEKT PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH: BUDYNKU SOCJALNO-BIUROWEGO, ZADASZONYCH BOKSÓW MAGAZYNOWYCH, MAGAZYNU ODPADÓW, WIATY Z RAMPĄ ROZŁADUNKOWĄ, WAGI SAMOCHODOWEJ ORAZ NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ		
Lokalizacja:	BIELSKO-BIAŁA, UL. SZYPROW; DZIAŁKA nr 1874/19, OBRĘB: 0033 MIEDZYRZECZE GÓRNE JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: BIELSKO-BIAŁA		
Obiekt:	1 -BUDYNEK SOCJALNO-BIUROWY		
Nazwa rysunku:	PRZEKRÓJ A-A		
Branża :	Projektant:	mgr inż. arch. Ewa Jedraszczyk upr. nr: UAN-VL-1227/102/87	
ARCHITEKTURA	Sprawdzający:	mgr inż. arch. Monika Janiczek-Zygmunt upr. nr: 798/88	
Faza opracowania:	Data opracowania:	Skala:	Nr rysunku:
Projekt wykonawczy	styczeń 2023	1 : 50	PW/1/A.2/Z1
PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARCH-EM" S.C. 43 - 300 Bielesko - Biała, ul. Żywiecka 132 tel. 601 244 773 e-mail: pracownia @ arch-em.pl			