MAGAZYN ODPADÓW - PRZEKRÓJ A-A
1:50



WYMAGANIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE DLA PODBUDOWY POSADZKI POD CHUDYM BETONEM:
-wtórny moduł odkształcenia gruntu EV2 ≥ 80MPa
-wskaźnik zagęszczenia IS ≥ 1,00
-wskaźnik odkształcenia Io = EV2/EV1 ≤ 2,50

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE KONSTRUKCYJNE:
- DO POZ. +0,30 - ŻELBETOWE, BETON C30/37 (kl. ekspozycji XD2)
- OD POZ. +0,30 DO POZ. +3,10 - GR. 24 cm - Z PUSTAKÓW BETONOWYCH TYPU TAB PK24 FIRMY TECNOAMERBLOK ; W NAROŻNIKACH ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH - PUSTAKI NAROŻNE PK24L
- POWYŻEJ POZ. +3,10 -WIENIEC ŻELBETOWY,
- ŚCIANY WEWNĘTRZNE OD WIEŃCA DO POSZYCIA DACHU - BETONOWE

OBRÓBKI BLACHARSKIE PŁYT WARSTWOWYCH DACHOWYCH I MOCOWANIE RYNNY-SYSTEMOWE WG PRODUCENTA PŁYT

W MAGAZYNIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH I ZSEiE
- posadzka epoksydowa chemodporna gładka np. StoPox WHG Deck 110 -gładka firmy STO lub Sikafloor Multidur ES-39 ECF firmy SIKA

RYSUNEK ZAMIENNY ZA RYSUNEK NR PW/3/A.3

Inwestor:	ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI S.A. UL. KRAKOWSKA 315d, 43-300 BIELSKO-BIAŁA			
Temat:	PROJEKT PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH: KONTENERA SOCJALNO-BIUROWEGO, ZADASZONYCH BOKSÓW MAGAZYNOWYCH, MAGAZYNU ODPADÓW, WIATY Z RAMPĄ ROZŁADUNKOWĄ, WAGI SAMOCHODOWEJ ORAZ NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ			
Lokalizacja:	BIELSKO-BIAŁA, UL. SZYPRÓW; DZIAŁKA nr 1874/19, OBRĘB: 0033 MIĘDZYRZECZE GÓRNE JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: BIELSKO-BIAŁA			
Obiekt:	3 - MAGAZYN ODPADÓW			
Nazwa rysunku:	PRZEKRÓJ A-A			
Branża : ARCHITEKTURA	Projektant:	mgr inż.arch. Ewa Jędraszczyk upr. nr. UAN-VI-1227/102/87		
	Sprawdzający:	mgr inż.arch. Monika Janiczek-Zygmunt upr. nr. 798/88		
Faza opracowania: Projekt wykonawczy	Data opracowania: styczeń 2023 r.	Skala: 1 : 50	Nr rysunku: PW/3/A.3/Z1	

PRACOWNIA PROJEKTOW A "ARCH-em" S.C.
43 - 300 Bielsko - Biała, ul. Żywiecka 132
tel. 33 4968040 e-mail: pracownia @ arch-em.pl