


MAGAZYN ODPADÓW - PRZEKRÓJ B-B
1:50



plyta posadzkowa betonowa gr. 20 cm, beton C30/37 (kl. ekspozycji XD2), zbrojona górną i dolną siatkami z drutu $\phi 10$ o oczkach 200x200 mm, zabezpieczona preparatem typu LITORIN
papa zgrzewalna izolacyjna
chudy beton C12/15 gr. 10 cm
pospółka zagęszczona gr. min. 30 cm
grunt rodzimy po zdjęciu humusu

WYMAGANIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE DLA
POBUDOWY POSADZKI POD CHUDYM BETONEM:
-wzrosty modułu odkształcenia gruntu EV2 ≥ 80 MPa
-wskaznik zagęszczenia IS $\geq 1,00$
-wskaznik odkształcenia Io = EV2/EV1 $\leq 2,50$

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE :
- DO POZ. +0,30 - ŻELBETOWE, BETON C30/37
(klasa ekspozycji XD2)
- OD POZ. +0,30 DO POZ. +3,10 - GR. 24 cm -
Z PUSTAKÓW BETONOWYCH TYPU TAB PK24
FIRMY TECNOAMERBLOK ;
W NAROŻNIKACH ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH
- PUSTAKI NAROŻNE PK24L
- POWYŻEJ POZ. +3,10 -WIENIEC ŻELBETOWY ,
- ŚCIANY WEWNĘTRZNE OD WIEŃCA DO POSZYGIA DACHU
- BETONOWE

OBRÓBKI BLACHARSKIE PŁYT WARSTWOWYCH
DACHOWYCH I MOCOWANIE RYNNY -
SYSTEMOWE WG PRODUCENTA PŁYT

RYSUNEK ZAMIENNY ZA RYSUNEK NR PW/3/A.4

Investor:	ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI S.A. UL. KRAKOWSKA 315d, 43-300 BIELSKO-BIAŁA		
Temat:	PROJEKT PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH: KONTENERA SOCJALNO-BUDOWEGO, ZADASZONYCH BOKSÓW MAGAZYNOWYCH, MAGAZYN ODPADÓW, WIATY Z RAMPA ROZŁADUNKOWĄ, WAGI SAMOCHODOWEJ ORAZ NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ		
Lokalizacja:	BIELSKO-BIAŁA, UL. SZYPROWY, DZIAŁKA nr 1874/19, OBRĘB: 0033 MIEDZYRZECZE GÓRNE JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: BIELSKO-BIAŁA		
Obiekt:	3 - MAGAZYN ODPADÓW		
Nazwa rysunku:	PRZEKRÓJ B-B		
Branża :	Projektant:	mgr inż.arch. Ewa Jedraszczyk upr. nr: UAN-VL-1227/102/87	
ARCHITEKTURA	Sprawdzający:	mgr inż.arch. Monika Janiczek-Zygmunt upr. nr: 798/88	
Faza opracowania:	Data opracowania:	Skala:	Nr rysunku:
Projekt wykonawczy	styczeń 2023 r.	1 : 50	PW/3/A.4/Z1
PRACOWNIA PROJEKTOWA "AR24" S.C. 43 - 300 Bielsko - Biala, ul. Żywiecka 132 tel. 33 4986040 e-mail: pracownia @ arch-em.pl			