


KONTENER SOCJALNO-BIUROWY

8.	UMYWALNIA(M)	9.	SZATNIA CZYSTA (M)	10.	SZATNIA BRUDNA (K)	11.	UMYWALNIA (K)	12.	SZATNIA CZYSTA (K)
5,73 m2	płytki gresowe	5,55 m2	płytki gresowe	5,48 m2	płytki gresowe	4,96 m2	płytki gresowe	5,40 m2	płytki gresowe



BUDYNEK SOCJALNO-BIUROWY
- RZUT PRZYZIEMI

1:50

- SZ** ściany zewnętrzne od poz. +0,28 - gr. 37 cm:
 - tynk silikatowo-silikonowy
 - wełna skalna gr. 18 cm typu FRONTROCK PLUS gr. 18 cm
 - pustak ceramyczny gr. 18,9 cm
 - tynk cementowo-wapienny

- ściany wewnętrzne gr. 10 cm - systemowe lekkie np. firmy SINIAT. Konstrukcja rusztu 1x100. Wykończenie obustronne płytami gipsowo-kartonowymi (typ A) gr. 1,25 cm, w pom. mokrych - płytami (typ H2). Ściany z wypełnieniem wełną mineralną gr. 7 cm. Ruszt i opływanie na pełną wysokość

- obudowa w umywalkach (pom. nr 8 i 11) - gr. 6,25 cm - systemowa lekka np. firmy SINIAT. Konstrukcja rusztu 1x100, wykończenie płytą gipsowo-kartonową (typ H2) gr. 1,25 cm. Ruszt i opływanie na pełną wysokość.

- N/120 - prefabrykowana belka typu L-19

- ... płytki ceramiczne na ścianach:
 - WC i umywalkach - do wys. min. 2,0 m,
 - w aneksie socjalnym - pas o szer. 60 cm od poz. +0,80,
 - w pom. porządkowym - fartuch ochronny do wys. 160 cm

- szyby okienne w szatniach oklejone folią poliimerną PCV 80 mikronów inicjującą płaskowanie szkła

- grzejnik elektryczny
- grzejnik elektryczny drabinkowy
- Go gąsienica proszkowa 4KG ABC

Investor:	ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI S.A. UL. KRAKOWSKA 315d, 43-300 BIELSKO-BIALA
Temat:	PROJEKT PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH: BUDYNKU SOCJALNO-BIUROWEGO, ZAPASZONYCH BOKSÓW MAGAZYNOWYCH, MAGAZYNU ODPADÓW, WIATY Z RAMPA ROZŁADUNKOWĄ, WAGI SAMOCHODOWEJ ORAZ NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
Lokalizacja:	BIELSKO-BIALA, UL. SZYPRÓW, DZIAŁKA nr 1874/19, OBRĘB: 0033 MIĘDZYRZECZE GÓRNE JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: BIELSKO-BIALA
Obiekt:	1 - BUDYNEK SOCJALNO-BIUROWY
Nazwa rysunku:	RZUT PRZYZIEMI
Branża:	ARCHITEKTURA
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Ewa Jedraszczyk upr. nr: UAW-VI-1227/10287
Projekt budowlany:	02.2023
Faza opracowania:	Data opracowania: 1. 50
Nr rysunku:	PB/1/A.1/21
Pracownia Projektowa A "Arch. ewa" S.C.	43 - 300 Bieleśko - Biała, ul. Żywiecka 132
tel. 33 6968040	e-mail: pracownia @ arch-em.pl