


UWAGA:
Mapa do celów projektowych dla zamierzonego projektu budowlanego z marca 2021 r.
Została opracowana w układzie wysokościowym KRONSZTAD 86
Mapa do celów projektowych dla projektu budowlanego zamierzonego z marca 2023 r.
Została wykonana w układzie wysokościowym PL-EVRF 2007/4M
W związku ze zmianą układu wysokościowego występują różnice w rzędnych pomiędzy
projektem budowlanym zamierzonym z marca 2023 a projektem budowlanym z marca 2021
r. i projektem wykonawczym.
Wartości rzędnych wysokościowych na projekcie budowlanym zamierzonym z marca 2023 r.
są o 17 cm wyższe niż w zamierzonym projekcie budowlanym z marca 2021 r. i
projekcie wykonawczym.




LEGENDA

- Kamera zewnętrzna 8 Mpx
- Kamera zewnętrzna 8 Mpx z moty zoomem
- Kamera wewnętrzna 8 Mpx
- Studia SK-1
- Rura instalacji słaboprądowych Ø110
- z okablowaniem wg. schematu CCTV

Uwaga:
1. Do każdej kamery doprowadzić kabel typu UTP kat. 6a
ziemny, zasilanie PoE. Linie wizyjną zabezpieczyć odciennikami
Złame wizyjne zabezpieczyć odciennikami przepięciowymi
3.Pomiędzy szafami GPD i PD doprowadzić światłowód 4. włóknowy

RYSunek ZAMIEInny ZA RYSUnek NR PWZEL.02

Investor:	ZAKŁAD GOSPODARNI ODPADAMI S.A. UL. KRAKOWSKA 315d, 43-300 BIELSKO-BIALA		
Teren:	PROJEKT PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK), BUDYNKU SOCJALNO-BIuROWEGO, ZADASZONYCH BOKSÓW MAGAZYNOWYCH, MAGAZYNU ODPADÓW, WIATY Z RAMPA ROZŁADUNKOWA, WAGI SAMOCHODOWEJ ORAZ NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ		
Lokalizacja:	BIELSKO-BIALA, UL. SZYPRÓW, DZIAŁKA nr 1874/19, OBRĘB: 0033 MIEDZYRZECZE GÓRNE, JEDNOSTKA EVIDENCYJNA, BIELSKO-BIALA		
Obiekt:	PLAN Zagospodarowania Terenu		
Nazwa Tytułu:	INSTALACJE Słaboprądowe		
Bransz:	Projektant:	mgr inż. JANUSZ SZCZEPKA ELEKTRYCZNA upr. MIAPO3277WOEN/2	
Faza opracowania:	Data opracowania:	Skala:	Nr rysunku:
Projekt wykonawczy:	styczeń 2023 r.	1:500	PWZ/EL.02/21
<div><div></div><div><div><div>4. Opcja: Jednostka ID</div><div>015 441-344</div><div>tel. 015 441-344</div><div>e-mail: biuro@zsluch.pl</div></div><div>PROJEKTOWA</div></div></div>			